

M ^o 2/10/24 M ^o 2/10/24	Descrizione dei lavori	Quantità	Prezzo	Importo	
				Partita	Totale
	Riparto M ³	3350			240895/3
h)	Architrave sopra le grandi colonne e sopra i grandi pilastri della cella delle campane, fregiati alla maniera antica romana con goccie corrispondenti a triglifi del fregio $M. 5.50 + 5.50 + 5.00 + 5.00 = M. 21.00$ $M. 21.00 \times 0.40 \times 0.40 = M^3 3.36$				
i)	Fregio da collocarsi in opera completa sopra il detto Architrave. Detto fregio esso pure sarà lavorato di forma antica romana con triglifi e buccine ed altre decorazioni, da destinarsi al momento della esecuzione del lavoro $M. 21.00 \times 0.60 \times 0.20 = M^3 2.52$				
l)	Cornicione da collocarsi in opera completa sopra il a ripartirsi M ³	3938			240895/3